

Prosjekt:	Sykelstamveg ved Ikea
Kalkyle	Reguleringsplan
Dato: 20.01.2020	

Element nr.	Element/veg	Beskrivelse	Lengde	Bredde	Areal	Enhet	Enhetspris	Sum
1.1	Sykelveg nord-sør	Sykelveg nord for S-bru	60,00	4,50	270,00	m	12 000	kr 720 000
1.2		S-bru ekskl. landkar	175,00	6,00	1050,00	m2	22 000	kr 23 100 000
1.3		Landkar S-bru	48,00	5,80	278,40	m2	19 000	kr 5 289 600
1.4		Støttmur ved S-bru	50,00	3,50	175,00	m2	5 500	kr 962 500
1.5		Sykelveg under Løwenstrasse	225,00	5,00	1125,00	m	12 000	kr 2 700 000
1.6		Mur under Løwenstrasse	70,00	3,00	210,00	m2	5 000	kr 1 050 000
1.7		Undergang under rampe fra E 39, vannrett	25,00	6,50	162,50	m2	34 000	kr 5 525 000
1.8		Sykelveg sør for undergang under rampen	240,00	5,50	1320,00	m	12 000	kr 2 880 000
2.1	Gs-veg fra sør under LS til Ikea	Gs-veg 3m	80,00	3,50	280,00	m	6 600	kr 528 000
2.2		Undergang under Løwenstrasse	40,00	5,00	200,00	m2	22 000	kr 4 400 000
2.3		Sykelveg med fortau + rampe mot øst	105,00	4,50	472,50	m	15 000	kr 1 575 000
3.1	Gs-veg langs Ikea	Gs-veg langs Ikea	145,00	3,50	507,50	m	6 600	kr 957 000
3.2	Trapp	Trapp	20,00	3,00	60,00	m	10 000	kr 200 000
		Byggherrekost	0,10				49 167 100,0	kr 4 916 710
		Rigg/drift	0,12				49 167 100,0	kr 5 900 052
	Sum eks. m.v.a.							kr 59 983 862

Prosjekt:	Sykelstamveg ved Ikea
Kalkyle	Alternativt forslag
Dato: 20.01.2020	

Element nr.	Element/veg	Beskrivelse	Lengde	Bredde	Areal	Enhet	Enhetspris	Sum
1.1	Sykelveg nord-sør	Sykelveg frem til bru Løwenstrasse	520,00	4,50	2340,00	m	12 000	kr 6 240 000
1.2		Sykelbru Løwenstrasse over E 39, inkl. landkar	59,00	5,50	324,50	m2	23 500	kr 7 625 750
1.3		Mur under Løwenstrasse	75,00	3,00	225,00	m2	5 000	kr 1 125 000
1.4		Sykelveg mellom bruene	52,00	5,00	260,00	m	12 000	kr 624 000
1.5		Bru over rampe fra E 39	65,00	6,25	406,25	m2	22 000	kr 8 937 500
1.6		Landkar for bru over rampe	10,00	5,80	58,00	m2	19 000	kr 1 102 000
1.7		Sykelveg sør for bru over rampen	220,00	5,50	1210,00	m	12 000	kr 2 640 000
2.1	Gs-veg fra sør under LS til Ikea	Gs-veg 3m	90,00	3,50	315,00	m	6 600	kr 594 000
2.2		Undergang under Løwenstrasse	40,00	5,00	200,00	m2	22 000	kr 4 400 000
2.3		Støttmur mot næringsareal, sør- øst	100,00	4,50	450,00	m2	4 000	kr 1 800 000
2.4		Sykelveg med fortau + rampe mot øst	105,00	4,50	472,50	m	15 000	kr 1 575 000
3.1	Gs-veg langs Ikea	Gs-veg langs Ikea	5,00	3,50	17,50	m	6 600	kr 33 000
3.2	Trapp	Trapp	15,00	3,00	45,00	m	10 000	kr 150 000
4.1	Gs-veg vest til Løwenstrasse	Gs-veg vest til Løwenstrasse	105,00	3,50	367,50	m	6 600	kr 693 000
		Byggherrekost	0,10				37 539 250,0	kr 3 753 925
		Rigg/drift	0,15				37 539 250,0	kr 5 630 888
	Sum eks. m.v.a.							kr 46 924 063